แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกก หมู่ที่ 11 (ซ.ต้นโพธิ์) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 144.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกก ม.11 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 30.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	าคาต่อหน่ว	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานรื้อ							
	1.1 งานรื้อพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก (ขนออก)	ตร.ม.	108.00	97.00	10,476.00	1.3607	14,254.69	14,254.69
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.20	479.74	3,454.13	1.3607	4,700.03	4,700.03
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	144.00	398.64	57,404.16	1.3607	78,109.84	78,109.84
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	2.88	95.32	274.52	1.3607	373.54	373.54
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	25.92	72.74	1,885.42	1.3607	2,565.49	2,565.49
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
4	งานดิน	ลบ.ม.	-	78.59	-	1.3607	-	-
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงØ 0.40 ม.	ท่อน	-	365.00	-	1.3607	-	-
			รวม		73,494.23	1.3607	100,003.60	100,003.60
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**103,003.60**
							คณะกรรมการสรุปราคาเป็นจำนวนเงิน	**103,003.60**

ตัวหนังสือ หนึ่งแสนสามพันสามบาทหกสิบสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)