แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ซ.โคกโชค3) บ้านสระบัว หมู่ที่.18 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 63.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระบัว ม.18 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 34.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	63.00	1.78	112.14	1.3607	152.59	152.59
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.15	479.74	1,511.18	1.3607	2,056.26	2,056.26
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	63.00	377.02	23,752.26	1.3607	32,319.70	32,319.70
	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	1.26	121.74	153.39	1.3607	208.72	208.72
	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	11.34	83.15	942.92	1.3607	1,283.03	1,283.03
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
4	ค่าแรงงานกลบดิน	ลบ.ม.	-	60.00	-	1.3607	-	-
					-		-	-
			รวม		26,471.89	1.3607	36,020.31	36,020.31
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	-	-		-	-
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**36,020.31**
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	**36,020.31**

ตัวหนังสือ สามหมื่นหกพันยี่สิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)