

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน คสล. หมู่ที่ 16 บ้านโคกสะอาด (ช.ดอนบงบุรี) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ช่วงที่1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 215.00 ตร.ม.

ช่วงที่2. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 136.00 ตร.ม.

ช่วงที่3. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.

หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 851.00 ตร.ม. ปลูกดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด ม.16 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่อำเภอเมือง 34.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	851.00	1.78	1,514.78	1.3067	1,979.36	1,979.36
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.55	479.74	20,412.94	1.3067	26,673.58	26,673.58
3	งานขุดลอกหน้าดิน	ลบ.ม.	35.70	60.00	2,142.00	1.3067	2,798.95	2,798.95
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ช่วงที่1. (1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	215.00	373.80	80,367.09	1.3067	105,015.68	105,015.68
	(2) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.30	122.82	528.13	1.3067	690.10	690.10
	(3) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	38.70	83.29	3,223.44	1.3067	4,212.06	4,212.06
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	43.00	50.83	2,185.62	1.3067	2,855.95	2,855.95
	ช่วงที่2.(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	136.00	374.86	50,981.11	1.3067	66,617.02	66,617.02
	(2) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	2.72	122.37	332.85	1.3067	434.93	434.93
	(3) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	24.48	83.29	2,039.01	1.3067	2,664.38	2,664.38
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3067	-	-
	ช่วงที่3.(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	500.00	373.77	186,885.17	1.3067	244,202.85	244,202.85
	(2) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	125.39	1,253.85	1.3067	1,638.41	1,638.41
	(3) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	100.00	83.29	8,329.29	1.3067	10,883.89	10,883.89
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	100.00	50.83	5,082.83	1.3067	6,641.74	6,641.74
5	ค่าแรงงานกลบดิน	ลบ.ม.	7.20	60.00	432.00	1.3067	564.49	564.49
			รวม					
					365,710.11	1.3067	477,873.40	477,873.40
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น

480,873.40

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

480,873.40

ตัวหนังสือ สีแสดนแปดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบสตางค์


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกีมานัน)

(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายฉกษชาติ ยี่สุนศรี)