แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตระงอล หมู่ที่ 9 (ซ.ตาปลื้ม) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตระงอล ม.9 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 30.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	าคาต่อหน่ว	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	250.00	1.73	432.50	1.3607	588.50	588.50
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.50	479.74	5,996.75	1.3607	8,159.78	8,159.78
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
		ตร.ม.	250.00	373.25	93,312.50	1.3607	126,970.32	126,970.32
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	5.00	96.00	480.00	1.3607	653.14	653.14
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	45.00	72.74	3,273.30	1.3607	4,453.98	4,453.98
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	50.00	53.50	2,675.00	1.3607	3,639.87	3,639.87
4	งานดิน	ลบ.ม.	0.75	78.59	58.94	1.3607	80.20	80.20
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงØ 0.40 ม.	ท่อน	-	355.00	-	1.3607	-	-
			รวม		106,228.99	1.3607	144,545.79	144,545.79
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**147,545.79**
							คณะกรรมการสรุปราคาเป็นจำนวนเงิน	**147,545.79**

ตัวหนังสือ หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์ ทันวัน)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)