แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ซ.หลังบ้านครูสุขุม) บ้านตังกอ หมู่ที่.14 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 577.50 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตังกอ ม.14 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 35.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	577.50	1.81	1,045.28	1.3607	1,422.31	1,422.31
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.88	510.44	14,741.50	1.3607	20,058.76	20,058.76
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	577.50	373.98	215,973.46	1.3607	293,875.08	293,875.08
	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	11.55	128.47	1,483.82	1.3607	2,019.03	2,019.03
	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	103.95	83.54	8,683.98	1.3607	11,816.29	11,816.29
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
4	ค่าแรงกลบดิน	ลบ.ม.	2.48	99.00	245.52	1.3607	334.08	334.08
5	หูช้างคอนกรีต	ตร.ม.	1.00	373.98	373.98	1.3607	508.87	508.87
			รวม		242,547.53	1.3607	330,034.43	330,034.43
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	333,034.43
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	333,034.43

ตัวหนังสือ สามแสนสามหมื่นสามพันสามสิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุถิมานิน)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)