ใบประมาณการ แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ที่1 บ้านนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการโดย นายอภิชาติ ยีสุ่นศรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	โรงกรอง								
1	**งานฐานราก/ตอม่อ/คานคอดิน**								
	1.1งานขุดดิน	4.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
	1.2งานคอนกรีต 1:2:4	0.40	ลบ.ม.	1,971.00	788.40	500.00	200.00	988.40	
	1.3 เหล็กRB Ø 6 มม.	4.00	เส้น	63.00	252.00	12.00	48.00	300.00	
	1.4 เหล็กDB Ø12 มม.	5.00	เส้น	243.00	1,215.00	45.00	225.00	1,440.00	
	1.5ทรายรองพื้น	0.60	ลบ.ม.	411.21	246.73	-	-	246.73	
	1.6 ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	70.00	140.00	-	-	140.00	
	1.7ไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	150.00	600.00	146.00	584.00	1,184.00	
	1.8 ตะปูคละ	5.00	กก.	55.00	275.00	-	-	275.00	
	1.9คอนกรีตรองพื้น	0.25	ลบ.ม.	1,887.00	471.75	150.00	37.50	509.25	
2	**งานโครงหลังคา**								
	2.1แผ่นหลังคาเมทัลชีล หนา0.30 mm.พร้อมอุปกรณ์	410.00	ตร.ม.	160.00	65,600.00	60.00	24,600.00	90,200.00	
	2.2เหล็กเสา Ø 5" x2.8 มม.	3.00	ท่อน	1,778.00	5,334.00	710.00	2,130.00	7,464.00	
	2.3เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	56.00	ท่อน	1,625.00	91,000.00	425.00	23,800.00	114,800.00	
	2.4เหล็กกล่อง 50x50x2.0 มม.	66.00	ท่อน	555.00	36,630.00	157.00	10,362.00	46,992.00	
	2.5งานเชิงชาย	40.00	เมตร	200.00	8,000.00	95.00	3,800.00	11,800.00	
	2.6สีกันสนิม	2.00	ถัง	1,400.00	2,800.00	500.00	1,000.00	3,800.00	
	2.7สีน้ำมัน(สีกำหนดหน้างาน)	2.00	ถัง	1,600.00	3,200.00	500.00	1,000.00	4,200.00	
	2.8ตัดแผ่นหลังคา	31.00	เมตร	-	-	20.00	620.00	620.00	
	2.9แผ่นเพล 0.20x0.20x0.9 mm	10.00	แผ่น	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	2.10น็อตยึดแผ่นเหล็ก 16 มม.	16.00	ตัว	150.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
3	**งานฝ้า**								
	3.1รื้อฝ้าเดิม	60.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,100.00	2,100.00	
	3.2ติดตั้งฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม.พร้อมทาสี	60.00	ตร.ม.	95.00	5,700.00	80.00	4,800.00	10,500.00	
				-	-		-	-	
4	**งานไฟฟ้า**								
	4.1งานติดตั้งไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
5	**งานรื้อต้นไม้**								
	5.1งานรื้อต้นไม้พร้อมปรับแต่ง	5.00	จุด	3,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมยอด				245,152.88		75,806.50	320,959.38	