แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ข้างโรงเรียน-วัดป่าพนมกรอน) บ้านปะปูล หมู่ที่.12 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปะปูล ม.12 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 35.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	850.00	1.81	1,538.50	1.3607	2,093.44	2,093.44
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.50	510.44	21,693.70	1.3607	29,518.62	29,518.62
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	850.00	374.66	318,461.00	1.3607	433,329.88	433,329.88
	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	17.00	128.77	2,189.09	1.3607	2,978.69	2,978.69
	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	153.00	70.69	10,815.57	1.3607	14,716.75	14,716.75
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	170.00	54.72	9,302.40	1.3607	12,657.78	12,657.78
4	ค่าแรงงานกลบดิน	ลบ.ม.	-	90.00	-	1.3607	-	-
			รวม		364,000.26	1.3607	495,295.15	495,295.15
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	498,295.15
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	498,295.15

ตัวหนังสือ สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)