ใบประมาณการ แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านสระบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระบัว หมู่ที่18 บ้านสระบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อาคารมีความกว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	และค่าแรงงาน	
	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน								
1	งานรื้อถอน								
	งานรื้อเสาโครงเหล็กหลังคาและวัสดุมุงหลังคา(เก็บกอง)	110.00	ตร.ม.	-	-	100.00	11,000.00	11,000.00	
2	งานฐานราก								
	งานขุดดินถมคืน	40.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,000.00	5,000.00	
	งานดินถม	21.00	ลบ.ม.	107.00	2,247.00	-	-	2,247.00	
	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	10.00	ลบ.ม.	1,971.00	19,710.00	436.00	4,360.00	24,070.00	
	คอนกรีตหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	1,887.00	3,774.00	398.00	796.00	4,570.00	
	ทรายรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	411.00	6,165.00	62.00	930.00	7,095.00	
	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.78 กก./เส้น)	-	เส้น	300.92	-	63.13	-	-	
	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	65.00	เส้น	248.58	16,157.70	35.52	2,308.80	18,466.50	
	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	67.00	เส้น	65.31	4,375.77	8.80	589.60	4,965.37	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	30.00	กก.	95.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	ไม้แบบ+เคร่า+ค้ำยัน	36.00	ตร.ม.	300.00	10,800.00	100.00	3,600.00	14,400.00	
	ตะปูคละ	20.00	กก.	50.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3	งานโครงหลังคา								
	หลังคาเหล็กรีดลอน 0.30 มม.(พร้อมอุปกรณ์)	281.00	ตร.ม.	200.00	56,200.00	80.00	22,480.00	78,680.00	
	ท่อเหล็กกลม(แป๊ปดำ) Ø 1 1/2" หนา 3.2 มม	60.00	ท่อน	804.00	48,240.00	258.00	15,480.00	63,720.00	
	แปเหล็กกล่อง 50x50x20x2.0 มม.@ 1.00 เมตร	58.00	ท่อน	555.00	32,190.00	240.00	13,920.00	46,110.00	
	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม. (13.87 กก./เส้น)ยึดโครงถั	13.00	ท่อน	304.00	3,952.00	55.00	715.00	4,667.00	
	เหล็กกล่อง 50x50x20x 2.3 มม.	15.00	ท่อน	752.00	11,280.00	240.00	3,600.00	14,880.00	
	สีกันสนิม	3.00	ถัง	1,380.00	4,140.00	500.00	1,500.00	5,640.00	
	สีน้ำมัน	3.00	ถัง	2,600.00	7,800.00	500.00	1,500.00	9,300.00	
	ทินเนอร์	2.00	ปี๊บ	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	แผ่นเพลขนาด 0.20 X 0.20 หนา 6 มม	11.00	แผ่น	250.00	2,750.00	85.00	935.00	3,685.00	
	เกลียวเร่ง ซุบซิงค์	12.00	ตัว	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
3	งานพื้น								
	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	16.00	ลบ.ม.	1,971.00	31,536.00	61.00	976.00	32,512.00	
	ตะแกรงไวร์เมช 4.0 มม. 20 x 20 ซม.0.20x0.20	224.00	ตร.ม.	29.86	6,688.64	-	-	6,688.64	
	รวมยอด				278,056.11		89,690.40	367,746.51	