แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ซ.หนองตระแสงใต้) บ้านสระบัว หมู่ที่.18 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 425.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระบัว ม.18 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 35.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	425.00	1.81	769.25	1.3607	1,046.72	1,046.72
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.25	510.44	10,846.85	1.3607	14,759.31	14,759.31
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	425.00	367.77	156,302.25	1.3607	212,680.47	212,680.47
	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	8.50	124.94	1,061.99	1.3607	1,445.05	1,445.05
	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	76.50	70.69	5,407.44	1.3607	7,357.90	7,357.90
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	85.00	54.72	4,651.26	1.3607	6,328.97	6,328.97
4	ค่าแรงงานกลบดิน	ลบ.ม.	1.28	90.00	114.75	1.3607	156.14	156.14
5	หูช้างคอนกรีต	ตร.ม.	2.25	367.77	827.48	1.3607	1,125.95	1,125.95
6	ท่อ PVC 6" ปลายบาน	เมตร	8.00	357.00	2,856.00	1.3607	3,886.16	3,886.16
			รวม		182,837.27	1.3607	248,786.67	248,786.67
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
						สรุปรวมราคาทั้งสิ้น		**251,786.67**
						คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน		**251,786.67**

ตัวหนังสือ สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)