

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ช.หนองตระแสงใต้) บ้านสระบัว หมู่ที่.18 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 425.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระบัว ม.18 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 34.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	425.00	1.78	756.50	1.3624	1,030.66	1,030.66
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.25	510.44	10,846.85	1.3624	14,777.75	14,777.75
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15...ซม.	ตร.ม.	425.00	367.07	156,004.75	1.3624	212,540.87	212,540.87
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	8.50	114.82	976.97	1.3624	1,331.02	1,331.02
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	76.50	70.43	5,387.89	1.3624	7,340.46	7,340.46
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	85.00	54.47	4,629.95	1.3624	6,307.84	6,307.84
4	ค่าแรงงานกลบดิน	ลบ.ม.	1.28	90.00	115.20	0	115.20	115.20
5	หูช้างคอนกรีต	ตร.ม.	2.25	367.07	825.90	1.3624	1,125.21	1,125.21
6	ท่อ PVC 6" ปลายบาน	เมตร	8.00	357.00	2,856.00	1.3624	3,891.01	3,891.01
			รวม					
					182,400.01	1.3624	248,501.77	248,501.77
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น

251,501.77

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

251,501.77

ตัวหนังสือ สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)


(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกมานิน)

(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุนศรี)