แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ซ.ร่มเย็น3) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่.16 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด ม.16 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 32.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
		ตร.ม.	640.00	1.76	1,126.40	1.3624	1,534.61	1,534.61
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.00	510.44	16,334.08	1.3624	22,253.55	22,253.55
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	640.00	380.23	243,347.20	1.3624	331,536.23	331,536.23
	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	12.80	116.31	1,488.76	1.3624	2,028.29	2,028.29
	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	115.20	69.94	8,057.08	1.3624	10,976.97	10,976.97
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	128.00	63.98	8,189.44	1.3624	11,157.29	11,157.29
4	ค่าแรงงานกลบดิน	ลบ.ม.	1.92	90.00	172.80		172.80	172.80
5	หูช้างคอนกรีต	ตร.ม.		380.23	-	1.3624	-	-
6	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	455.00	-	1.3624	-	-
			รวม		278,715.76	1.3624	379,722.35	379,722.35
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	382,722.35
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	382,722.35

ตัวหนังสือ สามแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)