

แบบสรุประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ช.ต้นโพธิ์-โรงหีบ) บ้านหนองกก หมู่ที่.11 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกก ม.11 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์


ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 32.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (เบา)	ตร.ม.	800.00	1.76	1,408.00	1.3624	1,918.26	1,918.26
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	510.44	20,417.60	1.3624	27,816.94	27,816.94
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	800.00	380.22	304,176.00	1.3624	414,409.38	414,409.38
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	16.00	117.75	1,884.00	1.3624	2,566.76	2,566.76
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	144.00	69.94	10,071.36	1.3624	13,721.22	13,721.22
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	160.00	63.98	10,236.80	1.3624	13,946.62	13,946.62
4	ค่าแรงงานกลบดิน	ลบ.ม.	-	90.00	-	1.3624	-	-
5	หูช้างคอนกรีต	ตร.ม.	-	380.22	-	1.3624	-	-
6	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30 เมตร	ท่อน	-	380.00	-	1.3624	-	-
			รวม			1.3624	474,379.18	474,379.18
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	
								477,379.18
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	
								477,379.18

ตัวหนังสือ สีแสดเงินเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์

(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ สายส่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายรัชชัย



สุกิมานิน)

กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายอดิชาติ ยี่สุนศรี)

กำหนดราคากลาง