แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ซ.สะเดา4) บ้านตระงอล หมู่ที่.9 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 378.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตระงอล ม.9 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 32.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	378.00	1.76	665.28	1.3624	906.38	906.38
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.90	510.44	9,647.32	1.3624	13,143.50	13,143.50
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	378.00	382.99	144,770.22	1.3624	197,234.95	197,234.95
	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	7.56	116.13	877.94	1.3624	1,196.11	1,196.11
	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	68.04	69.94	4,758.71	1.3624	6,483.27	6,483.27
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	ค่าแรงงานกลบดิน	ลบ.ม.	-	90.00	-	1.3624	-	-
5	หูช้างคอนกรีต	ตร.ม.	1.00	382.99	382.99	1.3624	521.78	521.78
6	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30 เมตร	ท่อน	-	380.00	-	1.3624	-	-
			รวม		161,102.45	1.3624	219,485.98	219,485.98
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	222,485.98
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	**222,485.98**

ตัวหนังสือ สองแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)