

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้านปอยตะแบง หมู่ที่.13 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ตามรูปแบบที่กำหนด หน้า 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 234.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปอยตะแบง ม.13 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 32.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดิน (EARTHWORK)								
		ตร.ม.	234.00	1.76	411.84	1.3624	561.09	561.09	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)								
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.70	510.44	5,972.15	1.3624	8,136.45	8,136.45	
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	234.00	379.57	88,819.38	1.3624	121,007.52	121,007.52	
	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	-	122.91	-	1.3624	-	-	
	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	42.12	69.94	2,945.87	1.3624	4,013.45	4,013.45	
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-	
4	ค่าแรงงานกลบดิน	ลบ.ม.	-	90.00	-	1.3624	-	-	
5	หูช้างคอนกรีต	ตร.ม.	-	379.57	-	1.3624	-	-	
6	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30 เมตร	ท่อน	-	380.00	-	1.3624	-	-	
			รวม			98,149.24	1.3624	133,718.52	133,718.52
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น

136,718.52

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

136,718.52

ตัวหนังสือ หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสองสตางค์


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)


(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายรัชชัย สุกีมานิน)

(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุนศรี)