แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ซ.ไปรสะตึง) บ้านระสีสันต์ หมู่ที่.2 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม

วางท่อระบายน้ำ PVC 12" จำนวน 1 จุด ยาว 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านระสีสันต์ ม.2 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 32.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (หนัก)	ตร.ม.	800.00	5.62	4,496.00	1.3624	6,125.35	6,125.35
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	510.44	20,417.60	1.3624	27,816.94	27,816.94
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	800.00	380.22	304,176.00	1.3624	414,409.38	414,409.38
	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	16.00	117.75	1,884.00	1.3624	2,566.76	2,566.76
	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	144.00	69.94	10,071.36	1.3624	13,721.22	13,721.22
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	160.00	63.98	10,236.80	1.3624	13,946.62	13,946.62
4	ค่าแรงงานกลบดิน	ลบ.ม.		90.00	-	1.3624	-	-
5	วางท่อ PVC ขนาด 12" ชั้น5ปลายบาน	ม.	6.00	815.87	4,895.22		4,895.22	4,895.22
6	หูช้างคอนกรีต	ตร.ม.	1.00	380.22	380.22	1.3624	518.02	518.02
			รวม		356,557.20	1.3624	485,773.54	485,773.54
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**488,773.54**
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	**488,773.54**

ตัวหนังสือ สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)