

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ช.ตาปลี้ม) บ้านตรงอล หมู่ที่.9 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตรงอล ม.9 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 32.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถมป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	400.00	1.76	704.00	1.3624	959.13	959.13
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	510.44	10,208.80	1.3624	13,908.47	13,908.47
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15...ซม.	ตร.ม.	400.00	380.24	152,096.00	1.3624	207,215.59	207,215.59
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	8.00	114.15	913.20	1.3624	1,244.14	1,244.14
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	72.00	69.94	5,035.68	1.3624	6,860.61	6,860.61
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	80.00	53.98	4,318.40	1.3624	5,883.39	5,883.39
4	ค่าแรงงานกลบดิน	ลบ.ม.	-	90.00	-	1.3624	-	-
5	หูช้างคอนกรีต	ตร.ม.	-	380.24	-	1.3624	-	-
6	ท่อระบายน้ำ คลส.Ø 0.30 เมตร	ท่อน	-	380.00	-	1.3624	-	-
			รวม			1.3624	236,071.33	236,071.33
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น

239,071.33

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

239,071.33

ตัวหนังสือ สองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส้อ)

(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายรัชชัย สุกิมานิน)

(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุนศรี)