

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (กาบเจิ้น-โคกซุง) บ้านไทรทาบ หมู่ที่.17 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์
 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

กลบดินด้านข้างคอนกรีต ๒ ข้างตลอดแนว หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไทรทาบ ม.17 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 32.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
		ตร.ม.	780.00	1.76	1,372.80	1.3624	1,870.30	1,870.30
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	510.44	19,907.16	1.3624	27,121.51	27,121.51
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	780.00	380.23	296,579.40	1.3624	404,059.77	404,059.77
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	15.60	117.57	1,834.09	1.3624	2,498.76	2,498.76
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	140.40	69.94	9,819.57	1.3624	13,378.18	13,378.18
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	156.00	62.41	9,735.96	1.3624	13,264.27	13,264.27
4	ค่าแรงงานกลบดิน	ลบ.ม.	2.34	90.00	210.60	1.3624	286.92	286.92
5	หูช้างคอนกรีต	ตร.ม.	8.00	380.23	3,041.80	1.3624	4,144.15	4,144.15
6	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	455.00	-	1.3624	-	-
			รวม					
					342,501.38	1.3624	466,623.88	466,623.88
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น

469,623.88

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

469,623.88

ตัวหนังสือ สีแสดหกหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์

(ลงชื่อ)


 (นายสมบัติ สายส้อ)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นายวัชชัย สุกิमानิน)

กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นายอภิชาติ ยี่สุนศรี)

กำหนดราคากลาง