

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน คุ้มอำปิล (ช.ละหุ่ง7) บ้านละหุ่ง หมู่ที่.4 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์
 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม. พร้อมจ่ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหุ่ง ม.4 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 32.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานทางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	105.00	1.76	184.80	1.3624	251.77	251.77
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.25	510.44	2,679.81	1.3624	3,650.97	3,650.97
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15...ซม.	ตร.ม.	105.00	383.07	40,222.35	1.3624	54,798.93	54,798.93
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.		112.04	-	1.3624	-	-
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	18.90	69.94	1,321.86	1.3624	1,800.90	1,800.90
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	ค่าแรงงานกลบดิน	ลบ.ม.		90.00	-	1.3624	-	-
5	หูช้างคอนกรีต	ตร.ม.	1.00	383.07	383.07	1.3624	521.89	521.89
			รวม		44,791.89	1.3624	61,024.46	61,024.46
6	งานป้ายประชาสัมพันธโครงการ	ป้าย	-	-	-		-	-

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น

61,024.46

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

61,024.46

ตัวหนังสือ ททหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์


(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ สายสู่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายรัชชัย สุขิมานิน)

กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายอภิชาติ ยี่สุนตรี)

กำหนดราคากลาง