

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่.9 บ้านตรงออล (คุ้มโคกสวาย-ตำบลเจริญ) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 815.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตรงออล หมู่ที่.9 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 33.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (เบา)	ตร.ม.	815.00	1.77	1,442.55	1.3642	1,967.93	1,967.93
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.75	449.41	18,313.46	1.3642	24,983.22	24,983.22
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	815.00	373.75	304,606.25	1.3642	415,543.85	415,543.85
	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	16.30	111.73	1,821.20	1.3642	2,484.48	2,484.48
	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	146.70	69.92	10,257.26	1.3642	13,992.95	13,992.95
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	163.00	60.04	9,786.52	1.3642	13,350.77	13,350.77
4	งานหุ้มข้างคอนกรีต	ตร.ม.		373.75	-	1.3642	-	-
5	งานสไลป์คอนกรีตรับผิวถนน	ลบ.ม.	-	2,489.15	-	1.3642	-	-
			รวม		346,227.24	1.3642	472,323.20	472,323.20
6	งานดิน (EARTHWORK)	ลบ.ม.	-	90.00	-	-	-	-
7	วางท่อ PVC ขนาด 12" บานปลาย	ม.	-	829.84	-	-	-	-
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
สรุปรวมราคาทั้งสิ้น								475,323.20
คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน								475,323.20

ตัวหนังสือ สีแดงเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค์


(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ สายส่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายธวัชชัย สุกิมานิน)

กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายอภิชาติ ยี่สุนศรี)

กำหนดราคากลาง