

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยกุ่มโลกกรวด) บ้านหนองกระทม ม.15 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร  
(ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง (ขอยกุ่มโลกกรวด) บ้านหนองกระทม ม.15 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

หน่วยงานสำรวจและออกแบบ ส่วนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาทั้งหมด จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 25.27 บาท

ประมาณการโดย นายรัชชัย สุกีมานิน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	142,789.67	1.3347	190,581.38	- เงินย่ำล่งหน้า 0%
2	ป้ายโครงการ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				190,581.38	
สรุปปรับราคาลด คิดเป็นเงินงบประมาณ เพียง				190,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายรัชชัย สุกีมานิน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายจรัสศักดิ์ ทันทวัน)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวสิวิกาญจน์ แพงงาม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายเฉลิมพล เขียวหวาน)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบแล้วให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิวิกาญจน์ แพงงาม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรัสศักดิ์ ทันทวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชชัย สุกีมานิน)

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยืมคู่มือโครงการ) บ้านหนองกระทม ม.15 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

(ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง (ขอยืมคู่มือโครงการ) บ้านหนองกระทม ม.15 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 25.27 บาท

ประมาณการโดย นายรัชชัย สุภิมานิน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	400.00	ตร.ม.	5.50	-	2,200.00	
2	งานไหล่ทางดินถม		ลบ.ม.			-	
3	งานทรายรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	392.52		7,850.40	
4	งานคอนกรีต						
	4.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	322.56	ถุง	108.41		34,968.73	
	4.2 หินผสมคอนกรีต	52.32	ลบ.ม.	518.70		27,138.38	
	4.3 ทรายผสมคอนกรีต	28.80	ลบ.ม.	448.60		12,919.68	
5	งานเหล็กเสริม						
	5.1 Dowel Bar (RB 12 mm)	2.00	เส้น	167.00		334.00	
	5.2 Tie Bar (DB 12 mm)	-	เส้น	187.00		-	
	5.3 Wire mesh (20x20 Cm 3.40 mm)	400.00	ตร.ม.	15.18		6,072.00	
6	แผ่นโฟม	2.00	แผ่น	30.00		60.00	
7	ยางมะตอย	5.60	ลิตร	15.00		84.00	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน	34.00	ลบ.ฟ	611.93		20,805.62	
	รวมค่าวัสดุ					112,432.81	
	รวมค่าแรง 27%					30,356.86	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง					142,789.67	