

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ เสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโคกสะอาด ซอยป่าเล็ก หมู่ที่ 16 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

งานหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 ม.ยาว 100.00 ม.หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25.00 ลบ.ม.

.พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบที่อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด ซอยป่าเล็ก หมู่ที่ 16 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 25.27 บาท

ประมาณการโดย นายรัชชัย สุภิณานิน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	ค่าแรง	
1	งานปรับเกรดเกลี่ยแต่ง	300	ตร.ม.	5.5	-	1,650.00	
2	งานผิวทาง						
	1. ดินถม	0	ลบ.ม.	60	-	0.00	
	2. หินคลุก	25	ลบ.ม.	480	-	12,000.00	
	ค่าแรงงาน 29%					350	
	รวมค่างานวัสดุ+ค่าแรง					14,000.32	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายรัชชัย สุภิณานิน)