แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ซอยวัดสยาเย็น) บ้านละหุ่ง ม.4 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหุ่ง ม.4 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง ๓๐.๓๗ บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	600.00	1.70	1,020.00	1.3347	1,361.39	1,300.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	479.74	14,392.20	1.3347	19,209.27	19,200.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	600.00	358.17	214,901.22	1.3347	286,828.66	286,800.00
	3.1(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	30.00	124.09	3,722.78	1.3347	4,968.80	4,900.00
	3.1(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	120.00	115.04	13,805.36	1.3347	18,426.02	18,400.00
	3.1(4) รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	120.00	98.37	11,804.67	1.3347	15,755.69	15,700.00
			รวม		259,646.23	1.3347	346,549.83	346,500.00
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	349,500.00
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	349,000.00

ตัวหนังสือ สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์ ทันวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน)