

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ซอยอุดมทรัพย์) บ้านกระยุง ม.3 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 321.00 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระยุง ม.3 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง ๓๐.๐๗ บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	321.00	1.73	555.33	1.3624	756.58	700.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.05	479.74	7,699.83	1.3624	10,490.24	10,400.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	321.00	333.96	107,200.07	1.3624	146,049.37	146,000.00
	3.1(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.05	123.42	1,980.86	1.3624	2,698.72	2,600.00
	3.1(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.20	115.04	7,385.87	1.3624	10,062.51	10,000.00
	3.1(4) รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	107.00	98.37	10,525.83	1.3624	14,340.39	14,300.00
4	งานวางท่อ คลส. ขนาด Ø 0.40 m	ท่อน	8.00	271.03	2,168.24	1.3624	2,954.01	2,900.00
			รวม		137,516.02	1.3624	187,351.82	187,300.00
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น

190,300.00

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน


190,000.00

ตัวหนังสือ หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน

(ลงชื่อ) 


(นายสมบัติ สายส้อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นายจิระศักดิ์ ทัพวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นายรัชชัย สุกิมานิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง