

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตรengel หมู่ที่.9 (ซอยโคกตรengel 2) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 468.00 ตร.ม.

ไหล่ทางดินข้างละ 0.30 ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตรengel ม.9 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 27.07 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (เบา)	ตร.ม.	468.00	1.69	790.92	1.3624	1,077.55	1,000.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.40	479.74	11,225.92	1.3624	15,294.19	15,200.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา...0.15...ซม.	ตร.ม.	468.00	333.84	156,238.82	1.3624	212,859.77	212,800.00
	3.1(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	23.40	101.87	2,383.77	1.3624	3,247.65	3,200.00
	3.1(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	93.60	78.46	7,343.72	1.3624	10,005.08	10,000.00
	3.1(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานดินไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.53	78.59	827.55	1.3624	1,127.46	1,100.00
			<b>รวม</b>			1.3624	243,611.70	243,600.00
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น

246,600.00

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

246,000.00

ตัวหนังสือ สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน


(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ สายส้อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายอภิชาติ ยี่สุนศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)



(นายรัชชัย สุขิมานิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง