

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 16 (ขอร่วมใจพัฒนา) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.

งานดินถมขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือพื้นที่ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 52.00 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด ม.16 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 26.17 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานวางป่าและขุดต่อ (เบา)	ตร.ม.	900.00	1.68	1,512.00	1.3624	2,059.95	2,000.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	479.74	21,588.30	1.3624	29,411.90	29,400.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	900.00	333.45	300,105.53	1.3624	408,863.77	408,800.00
	(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	18.00	102.89	1,851.99	1.3624	2,523.15	2,500.00
	(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	162.00	62.71	10,159.25	1.3624	13,840.97	13,800.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	180.00	46.04	8,287.05	1.3624	11,290.27	11,200.00
4	งานดินไหลทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานดินถม (หลวม)	ลบ.ม.	52.00	135.06	7,023.12	1.3624	9,568.30	9,500.00
			รวม			1.3624	477,558.30	477,500.00
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00


สรุปรวมราคาทั้งสิ้น

480,500.00

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

480,000.00

ตัวหนังสือ สีแสดแปดหมื่นบาทถ้วน

(ลงชื่อ)   
(นายสมบัติ สายส่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
(นายอภิชาติ ยี่สุนศรี)

กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
(นายรัชชชัย สุกิมานิน)

กำหนดราคากลาง