แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ซ.ร่มเย็น 2) บ้านโคกสะอาด ม.16 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน กลบดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. พร้อมป้ายครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด ม.16 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 26.17 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	300.00	1.68	504.00	1.3624	686.65	600.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.00	479.74	7,196.10	1.3624	9,803.97	9,800.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	300.00	333.33	99,999.74	1.3624	136,239.65	136,200.00
	3.1(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	6.00	92.42	554.50	1.3624	755.45	700.00
	3.1(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	54.00	63.03	3,403.64	1.3624	4,637.12	4,600.00
	3.1(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานดิน	ลบ.ม.	1.50	78.59	117.89	1.3624	160.61	100.00
5	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	ท่อน	6.00	299.07	1,794.42	1.3624	2,444.72	2,400.00
			รวม		113,570.29	1.3624	154,728.16	154,700.00
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	157,700.00
								157,000.00

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

ตัวหนังสือ หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน)