แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 16 (ซอยชุมชนพัฒนา) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 228.00 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด ม.16 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 25.87 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	228.00	1.67	380.76	1.3624	518.75	500.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.40	479.74	5,469.04	1.3624	7,451.01	7,400.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	228.00	334.31	76,221.83	1.3624	103,844.62	103,800.00
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	4.56	90.53	412.80	1.3624	562.40	500.00
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	41.04	63.03	2,586.77	1.3624	3,524.21	3,500.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานดินไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	วางท่อ คสล.Ø0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3624	-	-
			รวม		85,071.19	1.3624	115,900.99	115,900.00
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**118,900.00**
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	**118,000.00**

ตัวหนังสือ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้ว

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน)