แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน(ข้างศาลาเก่า) บ้านนาบัว ม.1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ช่วงที่1. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นดำเนินการไม่น้อยกว่า 25.00 ตร.ม.

ช่วงที่2. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นดำเนินการไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม.

ช่วงที่3. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นดำเนินการไม่น้อยกว่า 36.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาบัว ม.1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 26.97 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	111.50	1.68	187.32	1.3624	255.20	200.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.58	479.74	2,674.55	1.3624	3,643.81	3,600.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ช่วงที่1. (1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	25.00	332.15	8,303.67	1.3624	11,312.91	11,300.00
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	1.25	96.84	121.04	1.3624	164.91	100.00
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	3.75	62.71	235.17	1.3624	320.39	300.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ช่วงที่2.(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	50.00	330.64	16,532.23	1.3624	22,523.51	22,500.00
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	2.50	99.09	247.71	1.3624	337.49	300.00
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	7.50	62.71	470.34	1.3624	640.79	600.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ช่วงที่3. (1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	36.50	331.20	12,088.81	1.3624	16,469.79	16,400.00
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	1.83	97.87	178.61	1.3624	243.34	200.00
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	5.48	62.71	343.35	1.3624	467.77	400.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ช่วงที่4.(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานดิน	ลบ.ม.	1.94	78.59	152.46	1.3624	207.72	200.00
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	299.07	-	1.3624	-	-
								-
			รวม		41,535.26	1.3624	56,587.64	56,500.00
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	-	-		-	-

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น 56,500.00

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน 56,000.00

ตัวหนังสือ ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน)