รายการประมาณการ

1.โครงการก่อสร้าง ปูกระเบื่องศาลาประชาคมและห้องเก็บของ หมู่ที่ 1 บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**หมวดงานพื้น**								
	1.1 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวเรียบ ขนาด 12" x 12"	214.00	ตร.ม.	210.00	44,940.00	120.00	25,680.00	70,620.00	รวมปูนกาวและยาแนว
	1.2คิวกระเบื่อง	25.00	เมตร	10.00	250.00		-	250.00	
2	**งานต่อเติมห้องเก็บของ**								
	2.1 เสาปูน คสล.สำเร็จรูป ขนาด 0.15x3.00 ม.	7.00	ต้น	540.00	3,780.00	230.00	1,610.00	5,390.00	
	2.2 เหล็กฉันทันและอะเส ตัวซี 75x45x15 หนา 2.3 มม.	18.00	ท่อน	267.00	4,806.00	200.00	3,600.00	8,406.00	
	2.3 แปรับเมทัลชีทสำเร็จรูป	16.00	ท่อน	100.00	1,600.00	10.00	160.00	1,760.00	
	2.4แผ่นเหล็กรีดลอน(metal sheet)พร้อมอุปกรณ์ยึด	101.00	ตร.ม.	90.00	9,090.00	70.00	7,070.00	16,160.00	
	2.5ก่ออิฐบ๊อค	45.00	ตร.ม.	80.00	3,600.00	53.00	2,385.00	5,985.00	
	2.6 ประตู	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	
	2.7 เทพื้นคอนกรีต หนา 0.10 ม.	10.00	ลบ.ม.	1,819.00	18,190.00	250.00	2,500.00	20,690.00	
					-			-	
	รวมค่างานต้นทุน				90,256.00		43,505.00	**133,761.00**	