แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านละหุ่ง (ซ.ละหุ่ง-สวาย1) หมู่ที่ 4 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหุ่ง ม.4 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 24.77 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	168.00	1.65	277.20	1.3624	377.66	300.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.40	479.74	4,029.82	1.3624	5,490.22	5,400.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	168.00	330.34	55,497.24	1.3624	75,609.44	75,600.00
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm	ม.			-	1.3624	-	-
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm	ม.	30.24	62.54	1,891.32	1.3624	2,576.73	2,500.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
					-		-	-
			รวม		61,695.57	1.3624	84,054.05	84,000.00
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	-			-	-

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น 84,000.00

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน 84,000.00

ตัวหนังสือ แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสิวิกาญจน์ แพงงาม)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)