แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านละหุ่ง (ซอยตายอง) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหุ่ง ม.4 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 25.37 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	400.00	1.67	668.00	1.3624	910.08	900.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	479.74	9,594.80	1.3624	13,071.96	13,000.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	400.00	333.43	133,372.21	1.3624	181,706.30	181,700.00
	3.1(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	92.27	738.14	1.3624	1,005.64	1,000.00
	3.1(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	62.77	4,519.78	1.3624	6,157.74	6,100.00
	3.1(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานดิน	ลบ.ม.	1.50	78.59	117.89	1.3624	160.61	100.00
					-	1.3624	-	-
			รวม		149,010.81	1.3624	203,012.32	203,000.00
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**206,000.00**
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	**206,000.00**

ตัวหนังสือ สองแสนหกพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน)