

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสาม หมู่ที่ 6 (ช.ข้างอานามัย) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาสาม ม.6 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 20.67 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	900.00	1.60	1,440.00	1.3624	1,961.86	1,900.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	479.74	21,588.30	1.3624	29,411.90	29,400.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	900.00	324.41	291,966.08	1.3624	397,774.59	397,700.00
	(2) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm	ม.	18.00	95.80	1,724.47	1.3624	2,349.42	2,300.00
	(3) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm	ม.	162.00	61.56	9,972.42	1.3624	13,586.42	13,500.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm	ม.	180.00	51.04	9,187.98	1.3624	12,517.70	12,500.00
					-		-	
			รวม		335,879.25	1.3624	457,601.89	457,600.00
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น

460,600.00

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

460,600.00

ตัวหนังสือ สีเส้นทึบหมึกหรือยาทอถั่ว


(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ สายส้อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายจิรศักดิ์ ทัศนวัน)

กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายอภิชาติ ยี่สุนศรี)

กำหนดราคากลาง