แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านตรม (ซ.โคกมะระ2) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตรม ม.7 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 20.67 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	280.00	1.60	448.00	1.3624	610.36	600.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.00	479.74	6,716.36	1.3624	9,150.37	9,100.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	280.00	326.20	91,336.11	1.3624	124,436.32	124,400.00
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm	ม.	5.60	90.24	505.33	1.3624	688.45	600.00
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm	ม.	50.40	61.56	3,102.53	1.3624	4,226.89	4,200.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
					-		-	-
4	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร	ท่อน	5.00	230.00	1,150.00	1.3624	1,566.76	1,500.00
			รวม		103,258.33	1.3624	140,679.14	140,600.00
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น **143,600.00**

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน **143,600.00**

ตัวหนังสือ หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์ ทันวัน) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)