แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่10 บ้านโดนโอก (ซอยโรงนม) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.

(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.1.) พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโดนโอก ม.10 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 20.67 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	900.00	1.60	1,440.00	1.3624	1,961.86	1,900.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	479.74	21,588.30	1.3624	29,411.90	29,400.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	900.00	324.41	291,966.08	1.3624	397,774.59	397,700.00
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm	ม.	18.00	94.80	1,706.47	1.3624	2,324.90	2,300.00
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm	ม.	162.00	61.56	9,972.42	1.3624	13,586.42	13,500.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm	ม.	180.00	51.04	9,187.98	1.3624	12,517.70	12,500.00
					-		-	-
			รวม		335,861.25	1.3624	457,577.37	457,500.00
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**460,500.00**

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน **460,500.00**

ตัวหนังสือ สี่แสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสิวิกาญจน์ แพงงาม)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)