รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ที่ 1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ที่1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคานคอดิน+โครงสร้าง								
	1.1งานคอนกรีต 1:2:4	2.01	ลบ.ม.	1,900.00	3,813.30	436.00	875.05	4,688.35	
	1.2 เหล็ก RBØ 6 มม	0.037740	ตัน	20,052.00	756.76	4,100.00	154.73	911.50	
	1.3 เหล็ก DB 12 มม.	0.159840	ตัน.	18,700.00	2,989.01	3,300.00	527.47	3,516.48	
	1.4 ไม้แบบ 80%	25.56	ตร.ม.	400.00	10,224.00	115.00	2,939.40	13,163.40	
	1.5ตะปูคละ	12.00	กก.	27.00	324.00			324.00	
	1.6 ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	27.00	162.00			162.00	
	1.7 เหล็กฉาก 50X50x3 mm	7.00	ท่อน	234.00	1,638.00	130.00	910.00	2,548.00	
	1.8 เหล็กกล่อง 100X50X 3.2mm	2.00	ท่อน	954.00	1,908.00	70.00	140.00	2,048.00	
2	งานพื้น+บันได				-				
	2.1 คอนกรีต1:2:4	6.381	ลบ.ม.	1,800.00	11,485.80	436.00	2,782.12	14,267.92	
	2.2ทรายรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	475.00	712.50	-	-	712.50	
	2.3 ลวดผูกเหล็ก	13.00	กม.	27.0	351.0			351.00	
	2.4ไม้แบบ	10.16	ตร.ม.	400	4064	115.00	1168.4	5232.4	
	2.5 ตะปูคละ	2.00	กก.	27.00	54.00			54.00	
	2.6 เหล็ก RB 6 มม.	0.08436	ตัน	20,052.00	1,691.59	4,100.00	345.88	2,037.46	
	2.7ดินถม	7.58	ลบ.ม.	343.00	2,598.23	99.00	749.93	3,348.15	
	2.8 กระเบื้องปูพื้น12"X12"	33.00	ตร.ม.	315.00	10,395.00	158.00	5,214.00	15,609.00	
	2.9 ราวบันไดสเตนเลส	13.00	เมตร	1,500.00	19,500.00		-	19,500.00	เหมารวม
3	งานผนัง				-		-	-	
	3.1ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	66.88	ตร.ม.	280.00	18,726.40	89.00	5,952.32	24,678.72	
	3.2งานฉาบผนังสองด้าน	133.76	ตร.ม.	60.00	8,025.60	80.00	10,700.80	18,726.40	
	3.3ผนังปูกระเบื้อง8"x8"	78.30	ตร.ม.	310.0	24,273.00	183.0	14,328.90	38,601.90	
	3.4ปูหินแกรตนิค	1.05	ลบ.ม.	2,500.00	2,625.00	198.00	207.90	2,832.90	
	3.5ระแนงกันสาดไม้สำเร็จรูป3"พร้อมเคร่าเหล็ก	12.60	ตร.ม.	200.00	2,520.00	95.00	1,197.00	3,717.00	
	รวม							177,031.08	

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ที่ 1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ที่1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							177,031.08	
	3.6วงกบ+ บานประตู UPVC.พร้อมมือจับสองด้าน,กลอนสับ,บานพับ3อัน	4.0	ชุด	1,450.00	5,800.00	180.00	720.00	6,520.00	
	3.7ชุดบานเลื่อนอลูมิเนียม 1.00 ม.X2.00 ม.	2.00	ตร.ม.	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
4	**งานสุขภัณฑ์**				-			-	
	4.1ถังบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศ 2,000 ลิตร	1.00	ใบ	7,467.00	7,467.00	1,760.00	1,760.00	9,227.00	
	4.2โถซักโครก	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00	150.00	750.00	13,250.00	รวมแรง
	4.3อ่างล้างหน้าแบบฝัง	2.00	ชุด	515.00	1,030.00	450.00	900.00	1,930.00	
	4.4อ่างล้างหน้าชนิดแขวง(ห้องน้ำคนพิการ)	1.00	ชุด	841.00	841.00	200.00	200.00	1,041.00	
	4.5สายชำระ	5.00	ชุด	150.00	750.00	50.00	250.00	1,000.00	
	4.6รางน้ำสแตนเลส 0.05x010 ม.	5.00	เมตร	1,500.00	7,500.00			7,500.00	เหมารวม
	4.7กระจกเงา 1.00x1.10ม.(ห้องน้ำคนพิการ)	1.00	บาน	2,500.00	2,500.00			2,500.00	เหมารวม
	4.8กระจกเงา พร้อมกรอบ	23.00	ตร.ฟ.	46.10	1,060.30		-	1,060.30	เหมารวม
	4.9ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า0.80x0.80 ม.	3.00	อัน	2,300.00	6,900.00	100.00	300.00	7,200.00	
	4.10 ราวทรงตัวยาว 1.20 ม	1.00	อัน	2,170.00	2,170.00	100.00	100.00	2,270.00	
	4.11ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนัง0.90x090 ม.	1.00	อัน	2,230.00	2,230.00	100.00	100.00	2,330.00	
	4.12ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนัง 0.70x060 ม.	1.00	อัน	2,100.00	2,100.00	100.00	100.00	2,200.00	
	4.13ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	อัน	208.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
5	**ระบบสุขาภิบาล**				-		-	-	
	5.1ระบบท่อน้ำเสีย				-		-	10,000.00	เหมารวม
	5.2ระบบท่อน้ำดี				-		-	3,000.00	เหมารวม
6	**งานระบบไฟฟ้า**				-		-	-	
	6.1หลอดฟลูฯ	14.00	ชุด	540.00	7,560.00	150.00	2,100.00	9,660.00	
	รวม							262,159.38	