

แบบสรุประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (แยกปลาทุ) บ้านหนองกก หมู่ที่.11 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกก ม.11 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 18.37 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	700.00	1.58	1,106.00	1.3624	1,506.81	1,500.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	479.74	16,790.90	1.3624	22,875.92	22,800.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา...0.15...ซม.	ตร.ม.	700.00	323.00	226,100.60	1.3624	308,039.46	308,000.00
	(2) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm	ม.	14.00	92.55	1,295.76	1.3624	1,765.34	1,700.00
	(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm	ม.	126.00	61.07	7,694.59	1.3624	10,483.10	10,400.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm	ม.	140.00	50.55	7,077.60	1.3624	9,642.53	9,600.00
					-		-	-
			รวม		260,065.45	1.3624	354,313.17	354,300.00
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น

357,300.00

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

357,300.00

ตัวหนังสือ สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสิวิกาญจน์ แพงงาม)


(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุนศรี)