แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ซ.โนงโคลด) บ้านตังกอ ม.14 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตังกอ ม.14 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 18.17 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	500.00	1.58	790.00	1.3624	1,076.30	1,000.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	479.74	11,993.50	1.3624	16,339.94	16,300.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	500.00	323.01	161,503.67	1.3624	220,032.60	220,000.00
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)RB19mm.	ม.	10.00	90.75	907.54	1.3624	1,236.43	1,200.00
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)RB15mm.	ม.	90.00	61.07	5,496.13	1.3624	7,487.93	7,400.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)DB16mm.	ม.	100.00	50.55	5,055.43	1.3624	6,887.52	6,800.00
4	งานดิน	ลบ.ม.	1.50	78.59	117.89	1.3624	160.61	100.00
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	299.07	-	1.3624	-	-
			รวม		185,864.16	1.3624	253,221.33	253,200.00
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**256,200.00**
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	**256,200.00**

ตัวหนังสือ สองแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสิริกาญจน์ แพงงาม)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)