รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ที่ 1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**หมวดงานรื้อผนังเดิม**								
	1.1งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน	60.00	ตร.ม.		-	40.00	2,400.00	2,400.00	
	1.2 ทางขึ้นคนพิการเดิม	0.30	ลบ.ม.			600.00	180.00	180.00	
	1.3งานผนังเบา	24.80	ตร.ม.			30.00	744.00	744.00	
2	**งานฐานราก/ตอม่อ/คานคอดิน**				-	-	-	-	
	2.1งานขุดดิน	16.00	ตร.ม.			60.00	960.00	960.00	
	2.2งานคอนกรีต 1:2:4	8.29	ลบ.ม.	2,117.76	17,551.99	436.00	3,613.57	21,165.56	
	2.3 เหล็ก Ø 6 มม.	0.07320	ตัน	19,912.46	1,457.59	3,401.00	248.95	1,706.55	
	2.4 เหล็กDB 12 มม.	0.337440	ตัน	16,733.64	5,646.60	3,401.00	1,147.63	6,794.23	
	2.5ทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	411.21	411.21	-	-	411.21	
	2.6 ลวดผูกเหล็ก	13.00	กม.	27.0	351.0			351.00	
	2.7ไม้แบบ	29.06	ตร.ม.	400	11624	133.00	3864.98	15488.98	
	2.8 ตะปูคละ	6.00	กก.	27.00	162.00			162.00	
3	**งานพื้น**				-			-	
	3.1งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป	70.00	ตร.ม.	250.00	17,500.00	25.00	1,750.00	19,250.00	
	3.2คอนกรีต1:2:4	3.50	ลบ.ม.	2,314.00	8,099.00	391.00	1,368.50	9,467.50	
	3.3เหล็กØ 6 มม.	0.1554	ตัน	19,912.46	3,094.40	4,100.00	637.14	3,731.54	
	3.4 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	28.00	140.00			140.00	
	3.5 งานพื้นหินขัด	83.00	ตร.ม.	350.00	29,050.00	153.00	12,699.00	41,749.00	
4	**งานเสารับโครงหลังคา**								
	4.1 คอนกรีต 1:2:4	0.60	ลบ.ม.	2,314.00	1,388.40	391.00	234.60	1,623.00	
	รวม								

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ที่ 1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	4.2 เหล็ก Ø 6 มม.	0.0111	ตัน	19,912.46	221.03	4,100.00	45.51	266.54	
	4.3 เหล็ก DB 12 มม.	0.05328	ตัน	16,733.64	891.57	3,300.00	175.82	1,067.39	
	4.4ไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	300.00	3,600.00	115.00	1,380.00	4,980.00	
	4.5 ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	27.00	54.00			54.00	
	4.6ตะปูคละ	3.00	กก.	27.00	81.00			81.00	
5	งานผนัง								
	5.1ผังก่ออิฐ	40.24	ตร.ม.	285.00	11,468.40	89.00	3,581.36	15,049.76	
	5.2 งานฉาบผังสองด้าน	80.48	ตร.ม.	75.00	6,036.00	82.00	6,599.36	12,635.36	
	5.3 ป1	2.16	ตร.ม.	1,500.00	3,240.00	104.00	224.64	3,464.64	
	5.4 น3	10.50	ตร.ม.	1,500.00	15,750.00	104.00	1,092.00	16,842.00	
	5.5 น 4	7.00	ตร.ม.	1,500.00	10,500.00	104.00	728.00	11,228.00	
	5.6 น5	5.32	ตร.ม.	1,500.00	7,980.00	104.00	553.28	8,533.28	
	5.7 น6	5.60	ตร.ม.	1,500.00	8,400.00	104.00	582.40	8,982.40	
	5.8 น1	3.64	ตร.ม.	1,500.00	5,460.00	104.00	378.56	5,838.56	
	5.9 น2	2.47	ตร.ม.	1,500.00	3,705.00	104.00	256.88	3,961.88	
6	งานโครงหลังคา								
	6.1เหล็ก ตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	5.00	ท่อน	487.00	2,435.00	240.00	1,200.00	3,635.00	
	6.2 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2x4นิ้วหนา 2.3 มม.	16.00	ทอ่น	700.00	11,200.00	300.00	4,800.00	16,000.00	
	6.3แปเหล็ก ขนาด 25x61x25มม. หนา 0.70มม. ยาว 6ม.	15.00	ท่อน	150.00	2,250.00	25.00	375.00	2,625.00	
	6.4แผ่นเมทัลชีลพร้อมติดฉนวนกันความร้อน หนา0.35 mm.พร้อมอุปกรณ์	80.00	ตร.ม.	290.00	23,200.00	70.00	5,600.00	28,800.00	
	6.5งานเชิงชาย 1x8"ทับ1x6"	33.00	เมตร	285.00	9,405.00	188.00	6,204.00	15,609.00	
	6.5แผ่นยางปิดหลังคา	25.00	เมตร	100.00	2,500.00	10.00	250.00	2,750.00	
	6.6 งานฝ้าเพดาน พร้อมวัสดุ	70.00	ตร.ม.	292.00	20,440.00	75.00	5,250.00	25,690.00	
	6.7 งานชายคา	21.50	ตร.ม.	292.00	6,278.00	75.00	1,612.50	7,890.50	
	6.7แผ่นกันนก	33.00	เมตร	35.00	1,155.00	10.00	330.00	1,485.00	
7	งานทางขึ้นคนพิการ								
	7.1 คอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	2,314.00	1,157.00	391.00	195.5	1,352.50	
	7.2 เหล็ก Ø 6 มม.	0.01998	ตัน	19,912.00	397.84	4,100.00	81.918	479.76	
	7.3 ราวบันไดสเตนเลส ยาว3.00 เมตร 2 ข้าง	6.00	เมตร	1,500.00	9,000.00	391.00	2,346.00	11,346.00	
	รวม								