แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ถนนอำปึล-โคกชูง) บ้านกระยูง ม.3 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระยูง ม.3 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 21.37 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	900.00	1.62	1,458.00	1.3607	1,983.90	1,900.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	479.74	21,588.30	1.3607	29,375.20	29,300.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	900.00	329.18	296,264.03	1.3607	403,126.46	403,100.00
	3.1(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	18.00	95.02	1,710.44	1.3607	2,327.40	2,300.00
	3.1(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	162.00	61.81	10,012.97	1.3607	13,624.65	13,600.00
	3.1(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	180.00	51.29	9,233.03	1.3607	12,563.39	12,500.00
4	งานดินไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.20	78.59	1,273.16	1.3607	1,732.39	1,700.00
					-		-	-
			รวม		341,539.93	1.3607	464,733.38	464,700.00
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**467,700.00**
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	**467,700.00**

ตัวหนังสือ สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์ ทันวัน)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)