แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(สามแยกโคกกาบเจ็น) บ้านไทรทาบ ม.17 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไทรทาบ ม.17 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 21.67 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	400.00	1.62	648.00	1.3607	881.73	880.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	479.74	9,594.80	1.3607	13,055.64	13,050.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	400.00	334.13	133,651.21	1.3607	181,859.20	181,850.00
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)RB19mm	ม.	8.00	91.39	731.15	1.3607	994.88	990.00
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)RB15mm	ม.	72.00	61.82	4,451.27	1.3607	6,056.85	6,050.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)DB16mm	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
4	งานดิน	ลบ.ม.	1.50	78.59	117.89	1.3607	160.41	160.00
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	299.07	-	1.3607	-	-
			รวม		149,194.32	1.3607	203,008.71	203,000.00
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**206,000.00**
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	**206,000.00**

ตัวหนังสือ สองแสนหกพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)