แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ซอยตระงอล1) บ้านตระงอล หมู่ที่.9 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ช่วงที่1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นดำเนินการไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.

ช่วงที่2. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นดำเนินการไม่น้อยกว่า 675.00 ตร.ม.

กลบดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตระงอล ม.9 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 22.77 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	875.00	1.59	1,391.25	1.3607	1,893.07	1,890.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.75	479.74	20,988.63	1.3607	28,559.22	28,550.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ช่วงที่1. (1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	200.00	366.35	73,269.38	1.3607	99,697.64	99,690.00
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm	ม.	4.00	72.02	288.06	1.3607	391.97	390.00
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)RB15mm	ม.	36.00	54.65	1,967.56	1.3607	2,677.26	1,800.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)DB16mm	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	ช่วงที่2.(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	675.00	365.28	246,561.95	1.3607	335,496.84	335,490.00
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm	ม.	13.50	81.89	1,105.45	1.3607	1,504.19	1,500.00
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)RB15mm	ม.	121.50	54.65	6,640.53	1.3607	9,035.77	9,030.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)DB16mm	ม.	135.00	50.92	6,873.91	1.3607	9,353.33	9,350.00
4	งานดิน	ลบ.ม.	5.55	78.59	436.17	1.3607	593.50	590.00
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	299.07	-	1.3607	-	-
								-
			รวม		359,522.89	1.3607	489,202.80	489,200.00
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**492,200.00**
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	**492,200.00**

ตัวหนังสือ สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)