แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ป่าโคกทม-บ้านนาสาม) บ้านปอยตระแบง หมู่ที่.13 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปอยตระแบง ม.13 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 19.37 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	625.00	1.59	993.75	1.3607	1,352.20	1,350.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.25	479.74	14,991.88	1.3607	20,399.44	20,390.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	625.00	353.28	220,798.94	1.3607	300,441.12	300,440.00
	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	12.50	92.10	1,151.28	1.3607	1,566.54	1,560.00
	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	112.50	61.32	6,898.64	1.3607	9,386.98	9,380.00
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	175.00	50.92	8,910.63	1.3607	12,124.69	12,120.00
4	งานดิน	ลบ.ม.	1.88	78.59	147.36	1.3607	200.51	200.00
			รวม		253,892.46	1.3607	345,471.47	345,470.00
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น **348,470.00**

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน **348,470.00**

ตัวหนังสือ สามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์ ทันวัน)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)