รายการประมาณการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตระงอล หมู่ที่9 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการ

(ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต. กำหนด)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานซ่อมแซมระบบประปา**								
	ชุดโรงสูบน้ำดิบชนิดลอยน้ำพร้อมปั๊มหอยโข่งขนาด 2 HP และอุปกรณ์พ่วง	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	ปั๊มจ่ายสารเคมีและถังผสมสารขนาด 228 ลิตร พร้อมติดตั้ง	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	ตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำดิบและปั๊มจ่ายสารตกตะกอนแบบอัตโนมัติ	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	ซ่อมแซมถังตะกอน	8.00	ถัง	2,400.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	เปลี่ยนชุดทรายกรอง	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	ตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำใสและปั๊มจ่ายสารคลอรีนแบบอัตโนมัติ	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	เหมารวมพร้อมราคาท้องถิ่น
	ปั๊มหอยโข่งสูบน้ำใส ขนาด 3 HP พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	สารตกตะกอน(โพลีอลูเนียมคลอไรด์ 6 ถุง และสารโพลีเมอร์ 1 ถุง คลอรีน 1 ถัง)	1.00	ชุด	13,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	งานระบบไฟฟ้า	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	งานประสานท่อ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
						สรุปรวมราคาทั้งสิ้น		156,400.00	