แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตังกอ หมู่ที่ 14 (ซอยกลางหมู่บ้าน) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตังกอ หมู่ที่.14 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 26.29 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	าคาต่อหน่ว	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	150.00	1.68	252.00	1.3607	342.90	300.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.50	479.74	3,598.05	1.3607	4,895.87	4,800.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	150.00	329.20	49,380.00	1.3607	67,191.36	67,100.00
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	-	90.21	-	1.3607	-	-
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	27.00	63.03	1,701.84	1.3607	2,315.70	2,300.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
4	งานดิน	ลบ.ม.		78.59	-	1.3607	-	-
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	355.00	-	1.3607	-	-
			รวม		54,931.89	1.3607	74,745.82	74,700.00
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย		-			-	-

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น 74,700.00

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน 74,700.00

ตัวหนังสือ เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)