แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสาม หมู่ที่ 6 (ซอยบ่อสงวน-ซอยข้างอนามัย) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 272.00 ตร.ม.

กลบดินข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาสาม หมู่ที่.6 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 ราคาน้ำมันดีเซลB7 ที่อำเภอเมือง 26.49 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	าคาต่อหน่ว	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	272.00	1.68	456.96	1.3607	621.79	621.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.60	479.74	6,524.46	1.3607	8,877.84	8,877.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	272.00	327.21	89,000.95	1.3607	121,103.59	121,103.00
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	5.44	91.06	495.38	1.3607	674.06	674.00
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	48.96	63.03	3,086.01	1.3607	4,199.14	4,199.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
4	งานดิน	ลบ.ม.	1.02	78.59	80.16	1.3607	109.08	109.00
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	299.07	-	1.3607	-	-
			รวม		99,643.93	1.3607	135,585.49	135,585.00
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**138,585.00**
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	**138,585.00**

ตัวหนังสือ หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)