แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างเทลานคอนกรีต ค.ส.ล. หน้าศาลาหมู่บ้านนาบัว บ้านนาบัว ม.1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ช่วงที่1. รูปสามเหลี่ยม ขนาดกว้าง 22.00 เมตร และ37.00 เมตร และ41.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 407.00 ตร.ม.

ช่วงที่2. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 102.00 ตร.ม.

ช่วงที่3. ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม.

รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 617.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาบัว ม.1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 28.27 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	617.00	1.64	1,011.87	1.3607	1,376.85	1,376.85
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.85	479.74	14,799.86	1.3607	20,138.17	20,138.17
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ช่วงที่1. (1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	407.00	328.60	133,738.70	1.3607	181,978.26	181,978.26
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	75.80	45.64	3,459.63	1.3607	4,707.52	4,707.52
	ช่วงที่2.(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	102.00	330.74	33,735.86	1.3607	45,904.39	45,904.39
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	17.00	45.64	775.91	1.3607	1,055.78	1,055.78
	ช่วงที่3.(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	108.00	329.59	35,596.06	1.3607	48,435.56	48,435.56
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	12.00	46.79	561.51	1.3607	764.05	764.05
4	งานดิน	ลบ.ม.	-	78.59	-	1.3607	-	-
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน		299.07	-	1.3607	-	-
								-
			รวม		222,667.54	1.3607	302,983.72	302,983.72
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**305,983.72**
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	**305,983.72**

ตัวหนังสือ สามแสนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)