## แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนนไหล่ทาง ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสระบัว หมู่ที่ 18 (ซอยหนองตระแสงเหนือ) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ช่วงที่1. ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม.

ช่วงที่2. ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 190.00 ตร.ม.

ช่วงที่3. ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 270.00 ตร.ม.

กลบดินข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระบัว ม.18 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 28.27 บาท

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | $F_N$ | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา) | ตร.ม. | 550.00 | 1.64 | 902.00 | 1.3607 | 1,227.35 | 1,227.35 |
| 2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต | | | | | | | |
| | 2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 27.50 | 479.74 | 13,192.85 | 1.3607 | 17,951.51 | 17,951.51 |
| 3 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | | | | | | | |
| | ช่วงที่1. (1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม. | ตร.ม. | 90.00 | 341.63 | 30,746.27 | 1.3607 | 41,836.45 | 41,836.45 |
| | (2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm. | ม. | 1.80 | 91.24 | 164.24 | 1.3607 | 223.48 | 223.48 |
| | (3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm. | ม. | 16.20 | 62.31 | 1,009.46 | 1.3607 | 1,373.57 | 1,373.57 |
| | (4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm. | ม. | - | - | - | 1.3607 | - | - |
| | ช่วงที่2.(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม. | ตร.ม. | 190.00 | 341.56 | 64,896.19 | 1.3607 | 88,304.24 | 88,304.24 |
| | (2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm. | ม. | 3.80 | 95.74 | 363.83 | 1.3607 | 495.06 | 495.06 |
| | (3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm. | ม. | 34.20 | 62.31 | 2,131.08 | 1.3607 | 2,899.76 | 2,899.76 |
| | (4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm. | ม. | - | - | - | 1.3607 | - | - |
| | ช่วงที่3.(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม. | ตร.ม. | 270.00 | 341.54 | 92,216.12 | 1.3607 | 125,478.47 | 125,478.47 |
| | (2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm. | ม. | 5.40 | 99.34 | 536.46 | 1.3607 | 729.96 | 729.96 |
| | (3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm. | ม. | 48.60 | 63.46 | 3,084.33 | 1.3607 | 4,196.84 | 4,196.84 |
| | (4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm. | ม. | - | - | - | 1.3607 | - | - |
| 4 | งานดิน | ลบ.ม. | 4.13 | 78.59 | 324.58 | 1.3607 | 441.65 | 441.65 |
| 5 | วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม. | ท่อน | | 299.07 | - | 1.3607 | - | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | รวม | | 208,665.40 | 1.3607 | 283,931.01 | 283,931.01 |
| 6 | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | ป้าย | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | **สรุปรวมราคาทั้งสิ้น** | **286,931.01** |
| | | | | | | | คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน | **286,931.01** |

***ตัวหนังสือ สองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์***

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์ ทันวัน) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)