รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ otop หมู่ที่ 8 บ้านกระทม ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	**งานอาคาร**								
	1.1 งานพื้นปูกระเบื้องขนาด12"X12"	160.00	ตร.ม.	214.00	34,240.00	120.00	19,200.00	53,440.00	
	1.2 งานก่อซีเมนต์บล็อคผนัง	110.00	ตร.ม.	102.00	11,220.00	90.00	9,900.00	21,120.00	
	1.3 งานฉาบปูนผนัง	220.00	ตร.ม.	46.00	10,120.00	80.00	17,600.00	27,720.00	
	1.4 งานทาสี	220.00	ตร.ม.	50.00	11,000.00	28.00	6,160.00	17,160.00	
	1.5 ฝ้าฉาบเรียบ หนา 9 มม.	160.00	ตร.ม.	246.00	39,360.00	80.00	12,800.00	52,160.00	
	1.6 งานประตูหน้าต่าง	24.49	ตร.ม.	1,500.00	36,735.00	100.00	2,449.00	39,184.00	
	1.7 งานฝ้าสมร์ทบอร์ดชายคา หนา 4 มม.	64.00	ตร.ม.	120.00	7,680.00	70.00	4,480.00	12,160.00	
	1.8 ปิดจั่ว	7.20	ตร.ม.	100.00	720.00	45.00	324.00	1,044.00	
	รวมทั้งสิน				151,075.00			223,988.00	