รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านละหุ่ง (คุ้มอำปึล) ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการ

1.ถังเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า20.00 ลบ.ม. ความสูงหอถังไม่น้อยกว่า20.00เมตร (ฐานรากแบบฐานแผ่)

พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อ ฯลฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานฐานรากหอถัง**								
	ขุดดินถมคืน	24.50	ลบ.ม.			148.00	3,626.00	3,626.00	
	ทรายรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	411.21	1,233.63	99.00	297.00	1,530.63	
	คอนกรีต1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,626.17	1,626.17	391.00	391.00	2,017.17	
	คอนกรีต 1:2:4 (รูปทรงกระบอก 240 กก/ตร.ม.)	5.00	ลบ.ม.	1,803.74	9,018.70	391.00	1,955.00	10,973.70	
	เหล็กRB 9 มม.(SR 24)	0.077	ตัน	20,000.00	1,540.00	3,500.00	269.50	1,809.50	
	เหล็ก RB 15 มม.(SR 24)	0.5240	ตัน	18,700.00	9,798.80	3,500.00	1,834.00	11,632.80	
	ไม้แบบ30%	17.00	ตร.ม.	100.00	1,700.00	133.00	2,261.00	3,961.00	
	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	35.00	315.00			315.00	
	น๊อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาด 25 มม.ยาว1.10 ม.	12.00	อัน	150.00	1,800.00			1,800.00	
2	**งานหอถังเหล็กเก็บน้ำ(รวมอุปกรณ์)**								
	จัดซื้อหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.สูงประมาณ 20 ม.	1.00	ถัง	297,300.00	297,300.00	ภาษี 7%	20,811.00	318,111.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
	พร้อมวัสดุอุปกรณ์งานท่อ ,ท่อส่งน้ำ,ท่อจ่ายน้ำดิบและระบบไฟฟ้ารวมค่าแรงติดตั้ง								
								-	
	รวมงานฐานรากหอถัง							37,665.80	
	รวมงานหอถังเหล็กเก็บน้ำ(รวมอุปกรณ์)							318,111.00	