แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโดนโอก หมู่ที่ 10 (ซอยโรงนม) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 485.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโดนโอก ม.10 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 ราคาน้ำมันดีเซลที่B7อำเภอเมือง 29.87 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	าคาต่อหน่ว	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	485.00	1.72	834.20	1.3607	1,135.10	1,135.10
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.25	479.74	11,633.70	1.3607	15,829.97	15,829.97
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	485.00	323.87	157,079.15	1.3607	213,737.61	213,737.61
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	9.70	97.88	949.48	1.3607	1,291.95	1,291.95
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	87.30	72.50	6,329.35	1.3607	8,612.35	8,612.35
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	97.00	53.25	5,165.18	1.3607	7,028.26	7,028.26
4	งานดิน	ลบ.ม.	1.46	78.59	114.35	1.3607	155.59	155.59
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	299.07	-	1.3607	-	-
			รวม		182,105.41	1.3607	247,790.83	247,790.83
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**250,790.83**
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	**250,790.83**

ตัวหนังสือ สองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสามสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์ ทันวัน)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)